


Szczegół A
SKALA 1:25



UWAGI !!!
1. STAL NA BALUSTRADY NIERDZEWNĄ AISI 304.

2	Płyty kamienne granitowe płomieniowane (antypoślizgowe) gr. min 2,0cm
	Klej do kamieni wysokoelastyczny
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wodne mineralne 2x
	Posadzka betonowa zbrojona gr. 14cm beton C16/20 zb. #8 co 15cm
	Folia PE gr 1,0mm
	Podbudowa betonowa pochylni beton C12/15

GMINA SUSIEC UL. TOMASZOWSKA 2 22-672 SUSIEC TEL. 84 665 45 93 MAIL: gmina@susiec.pl			
OBIEKT	MODERNIZACJA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DOJŚCIA DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SUŚCU	DATA :	09.11.2022
INWESTOR	GMINA SUSIEC ul. TOMASZOWSKA 2, 22-672 SUSIEC		
ADRES BUDOWY	ul. TOMASZOWSKA 2, 22-672 SUSIEC DZIAŁKA 493/2		
FAZA OPRAC.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	SKALA :	1:25
TREŚĆ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ BALUSTRADY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	BRANŻA :	BUDOWALNA
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. A. SKOMIANY	UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJO-BUDOWLANEJ LUB/CIĄŻY/PIKRO/15	
			4