



Wartość kosztorysowa netto : ----- zł

Podatek VAT 23% : ----- zł

Wartość kosztorysowa brutto : ----- zł

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

## BUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 111710L

### ŁASOCHY - KUNKI

od km 0+400,00 do km 1+038,80

**długości 638,80 mb**

- branża drogowa -

INWESTOR : Gmina Susiec , ul. Tomaszowska 2 ; 22-672 Susiec

ADRES : Kunki, gmina Susiec

BRANŻA : Drogowa

KOD CPV : 45233120-6

NAZWA ; Roboty z zakresu budowy dróg

WYKONAWCA : .....

----- dnia: ----- r.

-----

sporządził :

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
<b>I. CPV : 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych , odtworzenie trasy - d.1 trasa dróg w terenie równinnym w km 0+400 - 1+038,80	km	0,6388 = 0.639		
Razem dział I. CPV : 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
<b>II. CPV : 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE</b>					
2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka- d.2 mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z przerzutem poprzecznym  wg. tabeli r.z. 166,67 x 50%	m <sup>3</sup>	83,34		
3	Roboty ziemne poprzeczne wyk ręcznia na przerzut z wbudowa- d.2 niem w nasyp; grunt kat. III  j.w. 166,67 x 50%	m <sup>3</sup>	83,33		
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż- d.2 ki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa- mowylad. z wbudowaniem w nasyp  j.w.	m <sup>3</sup>	78,73		
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż- d.2 ki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa- mowylad. - na odkład  j.w. droga : 84,16 - 78,73 = 5,43 m3 zjazdu : 85,76 m2 x 0,30 = 25,73 m3	m <sup>3</sup>	31,16		
6	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. d.2 po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) - do 7 km  j.w. Krotność = 6	m <sup>3</sup>	31,16		
7	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharka- d.2 mi w gruncie kat. III-IV  j.w. 83,34 + 83,33 + 78,73	m <sup>3</sup>	245,40		
Razem dział II. CPV : 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE					
<b>III. CPV : 45233300-2 PODBUDOWY</b>					
8	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun- d.3 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  wg. zestawienia 169,72 : 0,15	m <sup>2</sup>	1131,47		
9	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o d.3 gr. 15 cm  j.w. Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	1131,47		
10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z niesortu kruszywem ka- d.3 miennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm  wg. zestawienia podbudowy  281,54 m3 - wg. projektu na odcinku 0+000 - 1+038,80 91,10 m3 - wykonanie na odcinku 0+000 - 0+400  190,44 m3 - do wykonania w km 0+400 - 1+038,80  ( UWAGA : całkowity zakres kruszywa do wykonania i wyrówna- nia podbudowy w km 0+000 - 1+038,80 wg. projektu wynosi 548,50 m3 )	m <sup>3</sup>	190,44		
11	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poszerze- d.3 niach gr. warstwy 20 cm  j.w. 190,0 m3 : 0,20 = 950,0 m2	m <sup>2</sup>	950,00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
12	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na ist- d.3 niejącej nawierzchni z niesortu kamiennego  j.w. 548,50 - ( 190,44 + 190,00 ) = 168,06 m3 168,06 : 0,10 = 1680,60 m2	m <sup>2</sup>	1680,60		
Razem dział III. CPV : 45233300-2 POBUDOWY					
<b>IV. CPV : 45233100-0 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych d.4 AC 20 Po grubości 7 cm (warstwa wiążąca) z transportem samo- chodowym do miejsca wbudowania w km 0+400 - 1+029  wg planu zagosp. i przekroju konstrukcyjnego 629,0 x 5,14 Krotność = 1.16	m <sup>2</sup>	3233,06		
14	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- d.4 nych  j.w.	m <sup>2</sup>	3233,06		
15	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w-wy wiążącej d.4 nawierzchni drogowych  j.w.	m <sup>2</sup>	3233,06		
16	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych d.4 AC 11 S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z transportem sam- ochodowym do miejsca wbudowania w km 0+400 - 1+038,80  j.w. 638,80 x 5,00 + 2 x 7,74 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	3209,48		
Razem dział IV. CPV : 45233100-0 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
<b>V. CPV : 45233123-7 ZJAZDY</b>					
17	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun- d.5 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów  wg. wykazu zjazdów 24,02 + 24,02 + 37,72	m <sup>2</sup>	85,76		
18	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm na d.5 zjazdach  j.w. Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	85,76		
19	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych me- d.5 chanicznie gr. 20 cm na zjazdach  j.w.	m <sup>2</sup>	85,76		
20	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych d.5 o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) na zjazdach z transportem samochodowym do miejsca wbudowania  j.w. 21,71 + 21,71 + 34,06 Krotność = 1.16	m <sup>2</sup>	77,48		
21	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- d.5 nych  j.w.	m <sup>2</sup>	77,48		
22	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową nawierzchni dro- d.5 gowych  j.w.	m <sup>2</sup>	77,48		
23	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych d.5 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) na zjazdach z transportem samochodowym do miejsca wbudowania  j.w. 20,90 + 20,90 + 32,78 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	74,58		
Razem dział V. CPV : 45233123-7 ZJAZDY					
<b>VI. CPV : 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
24	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wyko- d.6nyw.mechan.w gr.kat. I-III wg. tabeli powierzchni skarp	m <sup>2</sup>	259,38		
25	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w d.6gr.kat. I-III j.w.	m <sup>2</sup>	1667,00		
<b>Razem dział VI. CPV : 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>					
<b>VII. CPV : 45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG</b>					
26	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych d.7 wg. projektu oznakowania	szt.	6		
27	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne w kształ- d.7cie strzały E - 4 dwustronne ( kierunek Susiec i Ciotusza Nowa ) o pow. ponad 0.3 m2 j.w.	szt.	2		
28	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze ( d.7A-7 i B-20 ) o pow. ponad 0.3 m2 j.w.	szt.	2		
29	Pionowe znaki drogowe - tabliczka informacyjna T-1 pod zna- d.7kiem A-7 o pow. do 0.3 m2 j.w.	szt.	1		
30	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na d.7skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - odtworzenie przejścia P-10 5,0 x 4,0 x 0,50	m <sup>2</sup>	10,0		
<b>Razem dział VII. CPV : 45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: