

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Szumy

L.p.	Nr STWiORB	Opis robót	Wyczenie ilości	J.m.	Ilość jednostek
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWACZE			
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami			
1.1		Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych i sytuacyjnych w terenie równinnym	Zał. Nr. 1.1	km	1,00
1.2		Zabezpieczenie i przesunięcie istniejących punktów osnowy geodezyjnej	Zał. Nr. 1.2	kpl	1,00
	D.01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków			
1.3		Usunięcie drzew wraz z utylizacją dłużyc, gałęzi i innych pozostałości po wycince oraz wyrwanie karpin drzew i zasypanie dołów z zagęszczeniem	Zał. 1.3	szt.	8
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu			
1.4		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej przeznaczonej do ponownego wbudowania. (nadmiar do zagospodarowania lub utylizacji przez Wykonawcę)	Zał. Nr. 2	m2	2 935,00
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
1.5		Rozebranie nawierzchni z kruszywa	pomiar z terenu	m2	165,00
II	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
2.1		Wykonanie wykopów mechanicznie	Zał. Nr. 2	m3	298,25
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów			
2.2		Wykonanie nasypów mechanicznie	Zał. Nr. 2	m3	315,25
III	D.04.00.00	PODBUDOWY, ULEPSZONE PODŁOŻE			
	D.04.01.01	Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
3.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	Zał. Nr. 3	m2	4 979,45
	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanek niezwiązanych			
3.2		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3, gr. 15 cm, E ₂ ≥130 MPa (podbudowa drogi)	Zał. Nr. 3	m2	4 479,70
	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem			
3.3		Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z gruntu stabilizowanego spoiwem klasy C1,5/2 (R _m =2,5MPa) gr. 20 cm (mieszanie na miejscu)	Zał. Nr. 3	m2	4 979,45
IV	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE			
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca			
4.1		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (droga gminna) KR1 wraz ze spropieniem międzywarstwowym	Zał. Nr. 3	m2	4 039,92

	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna			
4.2		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, KR3 wraz ze sprofilowaniem międzywarstwowym	Zał. Nr. 3	m2	3 897,50
V	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D.06.01.01	Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie mieszanką traw			
5.1		Humusowanie grubością warstwy 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	Zał. Nr. 2	m2	1 583,50
	D.06.01.01	Ulepszenie poboczy gruntowych			
5.2		Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 10 cm (pobocza)	Zał. Nr. 2	m	1 360,00
VI	D.07.00.00	OZNAKOWANIE PIONOWE			
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe			
6.1		Ustawienie słupków stalowych dla znaków drogowych	PSOR	szt.	8
6.2		Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków stalowych	PSOR	szt.	10
VII	D-10.07.01	ZJAZDY			
		Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego			
7.1	D-10.07.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV na głębok. do 10 cm /odspojony grunt Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie/	Zał. nr 4	m2	513,65
7.2	D-10.07.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	Zał. nr 4	m2	513,65
7.3	D-10.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej lub nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), gr. 15 cm,	Zał. nr 4	m2	477,65
7.4	D-10.07.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm (zjazdy) KR-1	Zał. nr 4	m2	417,65